

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สำนักหลุมพอ - วังก้อง ระยะทางตลอดสาย 4.250 กิโลเมตร ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ขยายผิวจราจรข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร

ขยายผิวจราจรข้างละ 1.00 เมตร ซ่อมสร้างผิวจราจร (OVER LAY) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,960

ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลท่าม่วงกำหนด

สถานที่ ดำเนินการหมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขุดรื้อไหล่ทางเดิม	1,270.00	ตรม	-	8.15	10,350.50	10,350.50	(ขนทิ้ง)
2	งานขยายพื้นทาง (หินคลุก)	304.80	ลบม	298.43	32.14	330.57	100,757.74	(บดอัดแน่น)
3	งานเสริมผิวแอสฟัลท์							
	2.2 Tack Coat	3,960.00	ตร.ม.	7.74	6.44	14.18	56,152.80	
	2.3 Asphaltic Concrete -Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)หนา 0.05 ม.	3,960.00	ตร.ม.	281.07	7.96	289.03	1,144,558.80	
4	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	198.00	ตร.ม.	180.00	20.00	200.00	39,600.00	10.00
รวม							1,351,419.84	

ประมาณราคา

(นายพูลผล เที้ยวแสง)

วิศวกรโยธา