

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๓ โครงการ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดและแบบแปลนของทางเทศบาลตำบลท่าจี้กำหนด , แบบมาตรฐานมข.๒๕๒๗ และแบบ กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒๒ ป้าย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าจี้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๙๓๕,๕๐๐.-บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านท่างาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านท่างาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจี้ แบบชั้นเดียว ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจี้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการขยายเขตประปาหัวลาน-โคกผักรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการวางท่อประปา P.V.C. ขนาด \varnothing ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดบานหัว ระยะทาง ๖๖๕.๐๐ เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาดขนาด \varnothing ๑ ๑/๒ นิ้ว ๑ จุด ติดตั้งสามทางจุดจ่ายน้ำท่อประปา P.V.C. ขนาด \varnothing ๑/๒ นิ้ว ๖ จุด ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจี้

๓. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ห้วยน้ำซบเขามหาชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน สะพาน ท่อ ถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ห้วยไสดง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน สะพาน ท่อ ถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำคลองแคว หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการซ่อมแซมประตูน้ำปิด-เปิด กักเก็บน้ำ จำนวน ๒ จุด และทำการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๘ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจี้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๖. โครงการขุดลอกเหมืองน้ำพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านนางม่วง-บ้านนายทรง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจี้ อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ

ช่วงที่ ๑ ขุดลอกเหมืองน้ำ ระยะทางรวม ๑,๘๓๗.๐๐ เมตร ด้านขวามือ ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๘๐.๐๐ เมตร ด้านซ้ายมือ ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๗.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๑.๐๐ เมตร ๕ จุด รวมจำนวนท่อ ๒๙.๐๐ ท่อน

ช่วงที่ ๒ ขุดลอกเหมืองน้ำ ระยะทางรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวนท่อ ๘.๐๐ ท่อน ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร ๔ จุด รวมจำนวนท่อ ๑๘.๐๐ ท่อน ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวนท่อ ๘.๐๐ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจิว

๗. โครงการก่อสร้างประตูลอยน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบานเปิด-ปิด ๒ บาน เหมืองน้ำเขตตำบลท่าจิว – ตำบลอินคีรี หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร พร้อมบานเปิด-ปิด ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจิว

๘. โครงการก่อสร้างประตูลอยน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบานเปิด-ปิด ๑ บาน เหมืองน้ำเขตตำบลท่าจิว-ตำบลอินคีรี หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๒ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมบานเปิด-ปิด ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจิว

๙. โครงการก่อสร้างประตูลอยน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบานเปิด-ปิด ๑ บาน เหมืองน้ำคลองคอน-บางชะโด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมบานเปิด-ปิด ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท่าจิว

๑๐.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองน้ำคลองโอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗

๑๑.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองน้ำบ้านนาภาพ-หนองอ้ายเป็ด หมู่ที่ ๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗

๑๒.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เหมืองน้ำวัดแจ้ง-วังหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๒๗

๑๓.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองน้ำสระบัว-หนองนมจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง ๑.๒๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๑๔.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยน้ำซับเขามหาชัย ม.๔ ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. พร้อม ทำการขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๖,๙๓๕,๕๐๐.-บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศิริินทร์ ศิริรินทร์นนท์

๒. นายชำเลื่อง เที้ยวแสวง

๓. นายพูลผล เที้ยวแสวง

๔. นายนลธวัชชัย พลดี

๕. นายบดินทร์ บติกาญจน์