ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๗,๘ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ สาย**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔๗๐,๐๐๐ บาท**

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป **ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๗,๘ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ สาย ดังนี้**

๑. ถนนสายซอยยายหวน-นางเยาวลักษณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร

๒. ถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑ ลูกบาศก์เมตร

๓. ถนนสายซอยสำนักหลุมพอ-ยางเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕ลูกบาศก์เมตร

๔. ถนนสายซอยสำนักส้าน-นางรอบ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒ ลูกบาศก์เมตร

๕. ถนนสายซอยหัวลานควาย-หนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร

๖. ถนนสายซอยหนองจิก-บ้านนายจันทร์ (ตอน ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร

๗. ถนนสายซอยหนองจิก-บ้านนายจันทร์ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙ลูกบาศก์เมตร

๘. ถนนสายซอยฝรั่งถม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร

๙. ถนนสายซอยสนามเป้า หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔ ลูกบาศก์เมตร

๑๐. ถนนสายซอยมุสลิม-คลองใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖ ลูกบาศก์เมตร

๑๑. ถนนสายซอยคลองคอน-เขต อบต.อินคีรี หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร

๑๒. ถนนสายซอยอินคีรี-บางชะโด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนเป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐** เป็นเงิน **๔๗๐,๐๐๐** บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายคนึงเดช แก้วขวัญ
๒. นายชำเลือง เที่ยวแสวง
๓. นายพูลผล เที่ยวแสวง
๔. นายนลธวัชญ์ พลดี
๕. นายบดินทร์ บดิกาญจน์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ประเภท ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลท่างิ้ว จำนวน 12 สาย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่างิ้ว

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายซอย 1.ยายหวน-นางเยาวลักษณ์ ม.4, 2.สวนปาล์ม ม.4, 3.สำนักส้าน-นางลอย ม.7, 4.หัวลานควาย-หนองจิก ม.7, 5.หนองจิก-บ้านนายจันทร์ ตอน1 ม.7, 6.หนองจิก-บ้านนายจันทร์ ตอน2 ม.7, 7.สำนักหลุมพอ-ยางเตี้ย ม.4, 8.ฝรั่งถม ม.8, 9.สนามเป้า ม.8, 10.มุสลิมคลองใหม่ ม.8, 11.คลองคอน-เขตอบต.อินคีรี ม.8, 12.อินคีรี-บางชะโด ม.8

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว **ตามแบบ** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น **เมื่อวันที่** 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	336,786.25	1.4019	472,140.64	ราคาน้ำมัน
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			25.00-25.99
	เงื่อนไข				บาท/ลิตร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			472,140.64	
	คิดเป็นราคา			**470,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**			

กำหนดระเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2559) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายคนึงเดช แก้วขวัญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำเลือง เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายนลธวัชญ์ พลดี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายชินกร นาคนาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ยาว 150.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยายหวน - นางเยาวลักษณ์ หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
									ระยะทางขนส่ง 35 กม
1	หินคลุกเสริมผิวจราจร	27.00	ลบ.ม	402.65	10,871.55		-	10,871.55	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
2	เกลี่ยเรียบ	27.00	ลบ.ม			20.00	540.00	540.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	11,411.55	
		(เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 390.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,560.00	ตร.ม.			3.64	5,678.40	5,678.40	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	51.00	ลบ.ม	402.65	20,535.15	-	-	20,535.15	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	51.00	ลบ.ม			20.00	1,020.00	1,020.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	27,233.55	
		(เงินสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 5.00 ยาว 1,000.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสำนักหลุมพอ - ยางเตี้ย หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ \ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	5,000.00	ตร.ม,			3.61	18,050.00	18,050.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	65.00	ลบ.ม	402.65	26,172.25		-	26,172.25	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	65.00	ลบ.ม			25.05	1,628.25	1,628.25	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	45,850.50	
		(เงินสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ยาว 1,000.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสำนักส้าน - นางลอย หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม,			3.64	10,920.00	10,920.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	62.00	ลบ.ม	402.65	24,964.30		-	24,964.30	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	62.00	ลบ.ม			24.90	1,543.80	1,543.80	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	37,428.10	
		(เงินสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	3.00	ยาว	1,400.00	เมตร	แบบ ปร.4 แผ่นที่	4 / 12
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยหัวลานควาย - หนองจิก หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว		รายการเลขที่	~	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว				
ประมาณราคาโดย	นายบดินทร์ บดิกาญจน์	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,200.00	ตร.ม,			3.64	15,288.00	15,288.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
									ระยะทางขนส่ง 4 กม
									ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
									บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	15,288.00	
		(เงินหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	3.00	ยาว	300.00	เมตร		แบบ ปร.4 แผ่นที่	5 / 12
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยหนองจิก-บ้านนายจันทร์ (ตอน 1) หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว			รายการเลขที่		~
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายพูลผล เที่ยวแสวง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	หินคลุกเสริมผิวจราจร	42.00	ลบ.ม	402.65	16,911.30		-	16,911.30	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
2	ปรับเกลี่ยเรียบ	42.00	ลบ.ม			20.00	840.00	840.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				#REF!		-	17,751.30	
		(เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	3.00	ยาว	300.00	เมตร		แบบ ปร.4 แผ่นที่	6 / 12
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยหนองจิก - นายจันทร์ (ตอน 2) หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว			รายการเลขที่		~
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายพูลผล เที่ยวแสวง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	หินคลุกเสริมผิวจราจร	49.00	ลบ.ม	402.65	19,729.85		-	19,729.85	ระยะทางขนส่ง 4 กม
2	ปรับเกลี่ยเรียบ	49.00	ลบ.ม			20.00	980.00	980.00	บาท/ลิตร
									ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
									บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							20,709.85	
		(เงินสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	5.00	ยาว	700.00	เมตร		แบบ ปร.4 แผ่นที่	8 / 12
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยฝรั่งถม หมู่ที่ 8	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว		รายการเลขที่	~		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายพูลผล เที่ยวแสวง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,500.00	ตร.ม,			3.61	12,635.00	12,635.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	48.00	ลบ.ม	402.65	19,327.20		-	19,327.20	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	48.00	ลบ.ม			25.05	1,202.40	1,202.40	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	33,164.60	
		(เงินสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 800.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสนามเป้า หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,200.00	ตร.ม,			3.61	11,552.00	11,552.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	64.00	ลบ.ม	402.65	25,769.60		-	25,769.60	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	64.00	ลบ.ม			25.05	1,603.20	1,603.20	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	38,924.80	
		(เงินสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	3.00	ยาว	300.00	เมตร	แบบ ปร.4 แผ่นที่	10	/ 12
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยมุสลิมคลองใหม่ หมู่ที่ 8	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว		รายการเลขที่	~		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายพูลผล เที่ยวแสวง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	900.00	ตร.ม,			3.61	3,249.00	3,249.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	46.00	ลบ.ม	402.65	18,521.90		-	18,521.90	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	46.00	ลบ.ม			25.05	1,152.30	1,152.30	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	22,923.20	
		(เงินสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ยาว 650.00 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองคอน - เขต อบต อินคีรี หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,950.00	ตร.ม,			3.61	7,039.50	7,039.50	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	48.00	ลบ.ม	402.65	19,327.20		-	19,327.20	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	48.00	ลบ.ม			25.05	1,202.40	1,202.40	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	27,480.30	
		(เงินสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสามสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ยาว 1,600.00 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12 / 12

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอินคีรี - บางชะโด หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายพูลผล เที่ยวแสวง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,800.00	ตร.ม,			3.61	17,328.00	17,328.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	50.00	ลบ.ม	402.65	20,132.50		-	20,132.50	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	50.00	ลบ.ม			25.05	1,252.50	1,252.50	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	38,620.50	
		(เงินสามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

วิศวกรโยธา