บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่างิ้ว กองช่าง

ที่ นศ ๕๕๓๐๓/ ๔๒๒ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๔-๐๐๗ สายคลองคอน-บางชะโด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๔-๐๐๗ สายคลองคอน-บางชะโด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกานนต์ วงค์เมฆ)

๒/เรียน....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- <u>ข้อพิจารณา</u> ๑. อนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

๒. ดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชำเลือง เที่ยวแสวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

...../29 ต.ค. 2564/.....

ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....

(นายคนึงเดช แก้วขวัญ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว

...../29 ต.ค. 2564/.....

<u>พิจารณาแล้ว</u>

(✓) เห็นชอบและอนุมัติ (.....) อื่นๆ .....

(ลงชื่อ) .....

(นายสมจิตร พูลพิพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

...../29 ต.ค. 2564/.....

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางชะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางชะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่างิ้ว / เทศบาลตำบลท่างิ้ว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,460,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 3,718,794.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พูลผล เที่ยวแสวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

7.2 กานนต์ วงศ์เมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้า

7.3 บดินทร์ บดิกาญจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

พูลผล เที่ยวแสวง

29 ตุลาคม 2564 09:35:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางซะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว/เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานพื้นทางเดิมบดอัดแน่น MPD.95%	ตร.ม.	6,310.000	15.00	94,650.00	1.3984	20.97	132,358.56
2	2. งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	252.400	700.00	176,680.00	1.3984	978.88	247,069.31
3	3. งานผิวจราจร คอนกรีต 240 KSC.	ลบ.ม.	757.200	2,355.14	1,783,312.00	1.3984	3,293.42	2,493,783.50
4	4. ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	5,048.000	12.60	63,604.80	1.3984	17.61	88,944.95
5	5. เหล็กเสริม Wire Mesh Ø 6 มม. @0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	5,048.000	73.16	369,311.68	1.3984	102.30	516,445.45
6	6. เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.(EXPANTION JOINT)	ตัน	.550	29,542.99	16,248.64	1.3984	41,312.91	22,722.09
7	7. เหล็กเสริม RB Ø 19 มม.(CONSTRUCTION JOINT)	ตัน	.090	27,900.00	2,511.00	1.3984	39,015.36	3,511.38
8	8. งานแบบหล่อคอนกรีต	ม.	1,262.000	21.94	27,688.28	1.3984	30.68	38,719.29
9	9. แผ่นโฟม	แผ่น	114.000	30.00	3,420.00	1.3984	41.95	4,782.52
10	10. งานตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ	ม.	504.000	24.02	12,106.08	1.3984	33.58	16,929.14
11	11. งานหินคลุกไหล่ทาง (หนา 0.005 ม.)	ลบ.ม.	189.300	437.66	82,849.03	1.3984	612.02	115,856.08
12	12. งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	8.000	3,367.48	26,939.84	1.3984	4,709.08	37,672.67

พูลผล เที่ยวแสวง

29 ตุลาคม 2564 09:41:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางชะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว/เทศบาลตำบลท่างิ้ว

รวมราคากลาง	3,718,794.94

พูลผล เที่ยวแสวง

29 ตุลาคม 2564 09:41:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางชะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว/เทศบาลตำบลท่างิ้ว

(พูลผล เที่ยวแสวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กานนต์ วงศ์เมฆ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บดินทร์ บศิกาญจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พูลผล เที่ยวแสวง

29 ตุลาคม 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 สายคลองคอน-บางชะโด บ้านคลองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 94-007 ตำบลท่างิ้ว หน่วยงานเจ้าของ เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเติมบดอัดแน่น MPD.95%	ตร.ม.	6,310.000	15.00	94,650.00	1.3984	20.97	132,358.56
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	252.400	700.00	176,680.00	1.3984	978.88	247,069.31
3	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 KSC.	ลบ.ม.	757.200	2,355.14	1,783,312.00	1.3984	3,293.42	2,493,783.50
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	5,048.000	12.60	63,604.80	1.3984	17.61	88,944.95
5	เหล็กเสริม Wire Mesh Ø 6 มม. @0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	5,048.000	73.16	369,311.68	1.3984	102.30	516,445.45
6	เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.(EXPANTION JOINT)	ตัน	0.550	29,542.99	16,248.64	1.3984	41,312.91	22,722.09
7	เหล็กเสริม RB Ø 19 มม.(CONSTRUCTION JOINT)	ตัน	0.090	27,900.00	2,511.00	1.3984	39,015.36	3,511.38
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	ม.	1,262.000	21.94	27,688.28	1.3984	30.68	38,719.29
9	แผ่นโฟม	แผ่น	114.000	30.00	3,420.00	1.3984	41.95	4,782.52
10	งานตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ	ม.	504.000	24.02	12,106.08	1.3984	33.58	16,929.14
11	งานหินคลุกไหล่ทาง (หนา 0.005 ม.)	ลบ.ม.	189.300	437.66	82,849.03	1.3984	612.02	115,856.08
12	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	8.000	3,367.48	26,939.84	1.3984	4,709.08	37,672.67
							TOTAL	3,718,794.94