ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เทศบาลตำบลท่างิ้ว จึงได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชินกร นาคนาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๓๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. (ตอกเสาเข็มและเสียบแผ่นพื้น) ระยะทางยาว ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุกผิวจราจร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๒๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๑. นายคนึงเดช แก้วขวัญ
๒. นายชำเลือง เที่ยวแสวง
๓. นายพูลผล เที่ยวแสวง
๔. นายนลธวัชญ์ พลดี
๕. นายบดินทร์ บดิกาญจน์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่างิ้ว กองช่าง
ที่ นศ ๕๕๓๐๓/ใช้ใน **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทำราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว เป็นค่าซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางดังกล่าว ตามคำสั่งเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางค่าซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น-สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายคนึงเดช แก้วขวัญ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายชำเลือง เที่ยวแสวง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายพูลพล เที่ยวแสวง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนลธวัชญ์ พลดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

- คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานและราคาตามแนบ

- ข้อพิจารณา ๑. อนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวเดือนเพ็ญ เมืองแก้ว)
...../...../.....

ความเห็น .....
.....

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวธารทิพย์ จันพิทักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
...../...../.....

ความเห็น .....
.....

(ลงชื่อ) .....
(นายคิรินทร์ คีรินทร์นนท์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว
...../...../.....

พิจารณาแล้ว
(✓) เห็นชอบและอนุมัติ (.....) อื่นๆ .....
.....
.....

(ลงชื่อ) .....
(นายชินกร นาคนาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว
...../...../.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *เทศบาลตำบลท่างิ้ว*

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง (ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล ความยาว 24.00 ม)

สถานที่ดำเนินการ *ถนนสายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง* เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ตามแบบ *กองช่างเทศบาลตำบลท่างิ้วกำหนด*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น **วันที่ประมาณราคา 30 มิถุนายน 2560**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท
1	ประเภทงานอาคาร	171,239.20	1.3074	223,878.12	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม			-	
	(VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			223,878.12	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**223,000.00**	
	ตัวอักษร	**สองแสนสองหมื่นหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

หมายเหตุ Factor F กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม.๒๕๕๘ ดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยล่ะ ๖ ต่อปี และเปลี่ยนแปลงค่า FACTOR F พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ๒ บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ราคาพานิชย์จังหัดนครศรีฯประจำเดือน พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๐ ราคาน้ำมัน ๒๔.๐๐-๒๔.๙๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายคนึงเดช แก้วขวัญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำเลือง เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนลธีวัชญ์ พลดี)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 24.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพนังกันดินช่วงที่ 1,2 (ตอกเสาเข็ม)								
	- งานปรับพื้นที่และวางผัง	58.50	ตร.ม.	-	-	15.00	877.50	877.50	
	- งานขุดหลุมฐานราก	1.89	ลบม	-	-	148.00	279.72	279.72	
	- เสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.	17.00	ต้น	2,485.00	42,245.00	414.00	7,038.00	49,283.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.	17.00	ต้น	-		230.00	3,910.00	3,910.00	
	- เสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 4.00 ม.	9.00	ต้น	1,656.00	14,904.00	276.00	2,484.00	17,388.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 4.00 ม.	9.00	ต้น	-		230.00	2,070.00	2,070.00	
	- แผ่นกันดิน ขนาด 1.20 x 1.40 ม หนา 0.08 ม.	32.00	แผ่น	604.00	19,328.00	25.00	800.00	20,128.00	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	ท่อน	102.80	205.60	-		205.60	
	- เหล็ก RB 6 mm	0.098	ตัน	22,525.00	2,207.45	4,100.00	401.80	2,609.25	
	- เหล็ก DB 12 mm	0.410	ตัน	19,731.00	8,089.71	3,300.00	1,353.00	9,442.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก	45.48	682.20		-	682.20	
	- ไม้แบบทั่วไป ลด 20 % ใช้ 80 %	43.25	ตร.ม.	532.00	23,009.00	133.00	5,752.25	28,761.25	
	- โครงคร่าวและค้ำยัน.	12.98	ลบฟ	450.00	5,841.00	133.00	1,726.34	7,567.34	คิด 30 %
	- ตะปู.	6.00	กก	51.40	308.40	-		308.40	
	- น้ำมันทาไม้แบบ	10.00	ลิตร	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 24.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง ลบ 240 KSC	5.00	ลบ.ม.	2,046.73	10,233.65	391.00	1,955.00	12,188.65	
	- ลูกรังอัดแน่น	93.60	ลบม	111.41	10,427.98	15.00	1,404.00	11,831.98	(3 กม.)
	- หินคลุก	8.00	ลบม	400.80	3,206.40	24.90	199.20	3,405.60	(35 กม.)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							171,239.20	