ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เทศบาลตำบลท่างิ้ว จึงได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๑ สาย โดยทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม พื้นที่รวม ๒๙,๐๖๐ ตร.ม. งานดินลูกรังถมปรับระดับ จำนวน ๗๓.๗๕ ลบ.ม.งานหินคลุกกลบหลุมบ่อ เป็นช่วง ๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก จำนวน ๔๙๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชินกร นาคนาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕, ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๑ สาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว

๑. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕, ๗ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๑ สาย ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม พื้นที่รวม ๒๙,๐๖๐ ตร.ม. งานดินลูกรังถมปรับระดับ จำนวน ๗๓.๗๕ ลบ.ม.งานหินคลุกกลบหลุมบ่อ เป็นช่วงๆ ที่ชำรุด แล้วทำการปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก จำนวน ๔๙๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๓. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๑. นายคนึงเดช แก้วขวัญ
๒. นายชำเลือง เที่ยวแสวง
๓. นายพูลผล เที่ยวแสวง
๔. นายนลธวัชญ์ พลดี
๕. นายบดินทร์ บดิกาญจน์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลท่างิ้ว*

ประเภท *ซ่อมแซมถนนจำนวน 11 สาย*

เจ้าของโครงการ *เทศบาลตำบลท่างิ้ว*

สถานที่ดำเนินการ *ซอยหนองจิก,ซอยซอยโอช้าง ,ซอยห้วยหมอหินหงษ์ , ซอยซอยเขามหาชัย,ซอยทุ่งในสระ-บ้านแคว*
ซอยห้วยหูแร้ง-ป่ายาง ,หมู่ที่ 7 ซอยต้นท่อน,ซอยนาม่วง ,ซอยจัดสรร 2/1 , ซอยนายสริ ,ซอยหลังวัดท่างาม หมู่ที่ 5

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง* *เทศบาลตำบลท่างิ้ว* **ตามแบบ**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน* *11* *แผ่น* *เมื่อ* *8 สิงหาคม 2560*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ซ่อมแซมถนน)	325,651.96	1.4019	456,531.49	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			บาท/ลิตร
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			456,531.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**453,000.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

หมายเหตุ Factor F กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๕๙ ดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี

บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ราคาวัสดุก่อสร้างพานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายคนึงเดช แก้วขวัญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำเลือง เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพูลผล เที่ยวแสวง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนลธวัชญ์ พลดี)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 900.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนองจิก หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บติกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,600.00	ตร.ม.			3.64	13,104.00	13,104.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	60.00	ลบ.ม	402.65	24,159.00		-	24,159.00	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	60.00	ลบ.ม			25.05	1,503.00	1,503.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	38,766.00	
		(เงินสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บติกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 400.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโอ้ช้าง หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่าวังวิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่าวังวิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,600.00	ตร.ม.			3.64	5,824.00	5,824.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	40.00	ลบ.ม	402.65	16,106.00		-	16,106.00	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	40.00	ลบ.ม			25.05	1,002.00	1,002.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	22,932.00	
		(เงินสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	5.00	ยาว	600.00	เมตร		แบบ ปร.4 แผ่นที่	3 / 11
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยห้วยหมอหินหงษ์ หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว			รายการเลขที่		~
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายบดินทร์ บดิกาญจน์	เมื่อวันที่	8	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม,			3.64	10,920.00	10,920.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	96.00	ลบ.ม	402.65	38,654.40		-	38,654.40	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	96.00	ลบ.ม			25.05	2,404.80	2,404.80	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	51,979.20	
		(เงินห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 600.00 เมตร | แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเขามหาชัย หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,400.00	ตร.ม.			3.64	8,736.00	8,736.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	ดินลูกรังเสริมผิวจราจร	40.00	ลบ.ม	113.07	4,522.80	15.00	600.00	5,122.80	ระยะทางขนส่ง 4 กม
3	หินคลุกเสริมผิวจราจร	48.00	ลบ.ม	402.65	19,327.20		-	19,327.20	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
4	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	48.00	ลบ.ม			25.05	1,202.40	1,202.40	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-			-		-	34,388.40	
		(เงินสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 1,500.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยทุ่งในสระ-บ้านแคว หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	6,000.00	ตร.ม.			3.64	21,840.00	21,840.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	60.00	ลบ.ม	402.65	24,159.00		-	24,159.00	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	60.00	ลบ.ม			25.05	1,503.00	1,503.00	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	47,502.00	
		(เงินสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองบาทถ้วน)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมไหล่ทางถนน กว้าง 0.50 ยาว 450.00 เมตร | แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่าจิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่าจิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	ดินลูกรังเสริมไหล่ทาง	33.75	ลบ.ม	113.07	3,816.11		-	3,816.11	ระยะทางขนส่ง 4 กม
2	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	33.75	ลบ.ม			15.00	506.25	506.25	บาท/ลิตร
									ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
									บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,322.36	
		(เงินสี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ยาว 300.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยต้นท่อน หมู่ที่ 5 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	900.00	ตร.ม.			3.64	3,276.00	3,276.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	48.00	ลบ.ม	402.65	19,327.20		-	19,327.20	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	48.00	ลบ.ม			25.05	1,202.40	1,202.40	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	23,805.60	
		(เงินสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 800.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนาม่วง หมู่ที่ 5 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,200.00	ตร.ม.			3.64	11,648.00	11,648.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	48.00	ลบ.ม	402.65	19,327.20		-	19,327.20	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	48.00	ลบ.ม			25.05	1,202.40	1,202.40	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	32,177.60	
		(เงินสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 90.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยจัดสรร 2/1 หมู่ที่ 5 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บดิกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	360.00	ตร.ม,			3.64	1,310.40	1,310.40	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	12.00	ลบ.ม	402.65	4,831.80		-	4,831.80	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	12.00	ลบ.ม			25.05	300.60	300.60	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	6,442.80	
		(เงินหกพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ยาว 1,750.00 เมตร | แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนายสริ หมู่ที่ 5 แบบเลขที่ ~ ทต.ท่างิ้ว รายการเลขที่ ~

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ส่วน กองช่าง ทต.ท่างิ้ว

ประมาณราคาโดย นายบดินทร์ บติกาญจน์ เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	7,000.00	ตร.ม.			3.64	25,480.00	25,480.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	64.00	ลบ.ม	402.65	25,769.60		-	25,769.60	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	64.00	ลบ.ม			25.05	1,603.20	1,603.20	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	52,852.80	
		(เงินห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บติกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน	กว้าง	4.00	ยาว	250.00			แบบ ปร.4 แผ่นที่	11 / 11
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยหลังวัดท่างาม หมู่ที่ 5	แบบเลขที่	~	ทต.ท่างิ้ว		รายการเลขที่	~		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ส่วน	กองช่าง	ทต.ท่างิ้ว					
ประมาณราคาโดย	นายบดินทร์ บดิกาญจน์	เมื่อวันที่	8	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.			3.64	3,640.00	3,640.00	ระยะทางขนส่ง 35 กม
2	หินคลุกเสริมผิวจราจร	16.00	ลบ.ม	402.65	6,442.40		-	6,442.40	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
3	ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ	16.00	ลบ.ม			25.05	400.80	400.80	บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	10,483.20	
		(เงินหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)							

หมายเหตุ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลส์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ใช้ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายบดินทร์ บดิกาญจน์)

นายช่างโยธา

แบบสรุปโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 5 , 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	กว้าง	ยาว	หินคลุก ลบ.ม.	ดินลูกรัง	งบประมาณ	FACTOR 1.4019
1	ซอยหนองจิก หมู่ที่ 7	4.00	900.00	60.00		38,766.00	54,346.06
2	ซอยโอช้าง หมู่ที่ 7	4.00	400.00	40.00		22,932.00	32,148.37
3	ซอยห้วยหมอหินหงษ์ หมู่ที่ 7	4.00	600.00	96.00		51,979.20	72,869.64
4	ซอยเขามหาชัย หมู่ที่ 7	4.00	600.00	48.00	40.00	34,388.40	48,209.10
5	ซอยทุ่งในสระ-บ้านแดว หมู่ที่ 7	4.00	1,500.00	60.00		47,502.00	66,593.05
6	ซอยห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7	0.50	450.00		33.75	4,322.36	6,059.52
7	ซอยต้นท่อน หมู่ที่ 5	3.00	300.00	48.00		23,805.60	33,373.07
8	ซอยนาม่วง หมู่ที่ 5	4.00	800.00	48.00		32,177.60	45,109.78
9	ซอยจัดสรร 2/1 หมู่ที่ 5	4.00	90.00	12.00		6,442.80	9,032.16
10	ซอยนายสริ หมู่ที่ 5	4.00	1,750.00	64.00		52,852.80	74,094.34
11	ซอยหลังวัดท่างาม หมู่ที่ 5	4.00	250.00	16.00		10,483.20	14,696.40
				492.00	**73.75**	**325,651.96**	**456,531.49**
							453,000.00

28695.00